

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №11 им. С.М.ЖОЛОБА
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

Общестроительные работы
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2000 г. / 3 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 54943,81 (5605,29) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 54943,81 (5605,29) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 12765,39 (535,24) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих ##### чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 2433,71 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы по Зданию литер А											
ПОМЕЩЕНИЯ: классы (№8,10,11,14,24,25,26,58,72,73,74), лаборатория (№12), раздевалки (№42,47,87), туалеты (№20,23,36,56,57,70,71,101,102,116,117)											
умывальные (№21,22,34,40,54,55,68,69,99,100,114,115) сан. узлы (№5,43,46), кабинеты (№1,51,60,61,63,64,76,78,80,84,95,96,97,103,105,106,109,118,119,120)											
ПОЛЫ											
1	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			18,133					
Объем=(53,9+67,7+67,7+56,2+54,1+57,5+57,8+54,8+54,6+57,3+58,1+16,8+15,6+15,6+36,6+7,4+6,8+1,2+6+6+7,4+6,7+6+6+7,4+6,7+2,4+2,4+3,9+5,7+1,8+1,9+2,4+2,3+1,8+1,7+2,4+2,3+9,1+6,1+6,1+22,1+59,3+67,5+67,7+60+37,5+47,6+7+17,1+24,4+48+46,7+86,5+55+67,3+67,9+17,2+55+57,2+58,1) / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					88,84		1 610,94	23,85	38 421
		2 ЭМ					4,06		73,62	9,42	694
		3 в т.ч. ОТм					1,76		31,91	23,85	761
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		8,52251					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		206,53487					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		2,35729					
		Итого по расценке					92,90		1 684,56		
		ФОТ							1 642,85		39 182
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 462,14		34 872
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			805,00		19 199
		Всего по позиции							3 951,70		93 186
2	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			8,52251				5,3	
3	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=(29,6+33,9+3,9+30,34+29,66+30,74+30,82+29,9+29,82+30,66+30,9+16,31+31,2+33,82+33,9+31,52+24,54+27,66+10,6+18,14+24,08+27,8+27,4+37,2+29,94+33,78+33,94+20,5+29,94+30,9-51) / 100	100 м			7,8241					
		1 ОТ					29,41		230,11	23,85	5 488
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,860651					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		29,496857					
		Итого по расценке					29,41		230,11		
		ФОТ							230,11		5 488
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			204,80		4 884
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			112,75		2 689
		Всего по позиции							547,66		13 061
4	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			0,860651				5,3	
5	ФЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Объем=(17,6+17,2+17,2+26,53+16+14,3+23,1+16+14,3+16+14,3+16+14,3+6,2+6,2+8+10,12+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+18,6+14,8+6,3-84) / 100	100 м			2,8275					
		1 ОТ					111,38		314,93	23,85	7 511
	999-9900	Строительный мусор	т	0,62		1,75305					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		40,3767					
		Итого по расценке					111,38		314,93		
		ФОТ							314,93		7 511
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			280,29		6 685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			154,32		3 680
Всего по позиции									749,54		17 876
6	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			1,75305				5,3	
7	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			18,133					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						282,66	1,15	5 894,29	23,85	140 579
	2 ЭМ						43,61	1,25	988,48	9,42	9 311
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	388,73	23,85	9 271
	4 М						8,54		154,86	5,3	821
	04.3.01.09	<i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</i>	<i>м3</i>	<i>2,04</i>		<i>36,99132</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	742,36502					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	28,7861375					
		Итого по расценке					334,81		7 037,63		
		ФОТ							6 283,02		149 850
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			6 333,28		151 049
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3 471,37		82 792
Всего по позиции									16 842,28		384 552
7.1	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Полы)	м3			36,99132	424,88		15 716,87	5,3	83 299
12	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2			18,133					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 046,88	1,15	21 830,54	23,85	520 658
	2 ЭМ						142,03	1,25	3 219,29	9,42	30 326
	3 в т.ч. ОТм						53,61	1,25	1 215,14	23,85	28 981
	4 М						7 858,90		142 505,43	5,3	755 279
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	2497,76635					
						1					
		ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	101,998125					
		Итого по расценке					9 047,81		167 555,26		
		ФОТ							23 045,68		549 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			23 230,05		554 036
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12 732,74		303 676
Всего по позиции									203 518,05		2 163 975
13	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			7,8241					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,32	1,15	551,74	23,85	13 159
	2	ЭМ					2,13	1,25	20,83	9,42	196
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	4,11	23,85	98
	4	М					152,84		1 195,84	5,3	6 338
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		790,2341					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	60,1047362					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,391205					
		Итого по расценке					216,29		1 768,41		
		ФОТ							555,85		13 257
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			560,30		13 363
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			307,11		7 324
Всего по позиции									2 635,82		40 380
14	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (Полы)	м			790,2341	20,50		16 199,80	5,3	85 859
15	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м			2,8275					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					226,53	1,15	736,59	23,85	17 568
	2	ЭМ					5,50	1,25	19,44	9,42	183
	3	в т.ч. ОТм					1,38	1,25	4,88	23,85	116
	4	М					96,00		271,44	5,3	1 439
	06.2.05.03	Плитки керамические плинтусные	м	101		285,5775					
		ЗТ	чел.-ч	23,82	1,15	77,4537075					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,3887813					
		Итого по расценке					328,03		1 027,47		
		ФОТ							741,47		17 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			747,40		17 825
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			409,66		9 770
		Всего по позиции							2 184,53		46 785
16	ФССЦ-06.2.05.03-0031	Плитки керамические глазурованные белые, плитусные, высота 80 мм (Полы)	м			285,5775	23,73		6 776,75	5,3	35 917
СТЕНЫ											
17	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных		100 м2		24,4607					
		Объем=(88,8+101,7+11,7+91,02+88,98+92,22+92,46+97,18+96,92+99,65+100,43+48,93+101,4+100,92+110,18+102,44+70,01+89,9+34,65+58,96+78,26+90,35+89,05+111,6+97,31+109,79+110,31+66,63+97,31+99,58+100,43-34*2-215) / 100									
	1 ОТ							178,00	4 354,00	23,85	103 843
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		112,51922					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		558,193174					
		Итого по расценке						178,00	4 354,00		103 843
		ФОТ							4 354,00		103 843
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 484,62		106 958
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 568,86		61 267
		Всего по позиции							11 407,48		272 068
18	999-9900	Строительный мусор	т			112,51922				5,3	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
19	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен		100 м2		24,4607					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ					695,60	1,15		19 567,09	23,85	466 675
	2 ЭМ					92,77	1,25		2 836,52	9,42	26 720
	3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25		1 627,25	23,85	38 810
	4 М							1 130,40	27 650,38	5,3	146 547
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	2081,60557					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	169,390347					
		Итого по расценке						1 918,77	50 053,99		505 485
		ФОТ							21 194,34		505 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			19 074,91		454 937	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8 827,44		210 535	
	Всего по позиции									77 956,34	1 305 414	
20	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен		100 м2		24,4607						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ						380,71	1,15	10 709,30	23,85	255 417
	2	ЭМ						10,41	1,25	318,29	9,42	2 998
	3	в т.ч. ОТм						1,97	1,25	60,23	23,85	1 436
	4	М						642,56		15 717,47	5,3	83 303
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,733821						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,489214						
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1225,33430						
						58						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	5,1978988						
		Итого по расценке						1 033,68		26 745,06		
		ФОТ								10 769,53		256 853
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9 692,58		231 168	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 485,51		106 979	
	Всего по позиции									40 923,15	679 865	
21	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,733821	15 481,00		11 360,28	5,3	60 209	
22	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,489214*1000	кг			489,214	13,08		6 398,92	5,3	33 914	
23	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2		10,6095						
		Объем=(52,8+51,6+51,6+86,22+48+42,9+69,3+52+46,48+52+46,48+52+46,48+52+46,48+18,6+18,6+24+30,36+20,15+20,15+20,15+18,6+18,6+20,15+20,15+55,8+44,4+18,9-42*2) / 100										
	1	ОТ						584,74		6 203,80	23,85	147 961
	2	ЭМ						96,01		1 018,62	9,42	9 595
	3	в т.ч. ОТм						4,73		50,18	23,85	1 197
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		46,787895						
		ЗТ	чел.-ч	74,3		788,28585						
		ЗТм	чел.-ч	0,35		3,713325						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					680,75		7 222,42		149 158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6 253,98		134 242
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			5 628,58		67 121
		Всего по позиции							15 665,29		358 919
24	999-9900	Строительный мусор (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))	т				46,787895			5,3	
25	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2				10,9995				
		Объем=(52,8+51,6+51,6+86,22+48+42,9+69,3+52+46,48+52+46,48+52+46,48+18,6+18,6+24+30,36+20,15+20,15+20,15+18,6+18,6+20,15+20,15+55,8+44,4+18,9-42*2+3*13) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 058,09	1,15	13 384,23	23,85	319 214
	2 ЭМ						31,75	1,25	436,54	9,42	4 112
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	241,03	23,85	5 749
	4 М						1,12		12,32	5,3	65
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05			0,549975				
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100			1099,95				
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375			4,1248125				
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15		1457,97272				
							55				
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25		22,6864688				
		Итого по расценке ФОТ					1 090,96		13 833,09		324 963
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			13 625,26		292 467
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12 262,73		135 347
		Всего по позиции							31 770,74		751 205
26	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Отделочные работы)	т				0,549975	7 159,36	3 937,47	5,3	20 869
27	ФССЦ-06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала (Отделочные работы)	м2				1099,95	108,12	118 926,59	5,3	630 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками (Отделочные работы)	т			4,124813	4 655,94		19 204,88	5,3	101 786
ПОТОЛКИ											
29	ФЕРр62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			19,103					
	1 ОТ						200,46		3 829,39	23,85	91 331
	ЗТ		чел.-ч	25,7		490,9471					
	Итого по расценке						200,46		3 829,39		
	ФОТ								3 829,39		91 331
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 446,45		82 198
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 761,52		42 012
	Всего по позиции								9 037,36		215 541
30	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=19,103/100*25% от 1	100 м2			0,047758					
	1 ОТ						2 029,64		96,93	23,85	2 312
	2 ЭМ						22,51		1,08	9,42	10
	3 в т.ч. ОТм						9,72		0,46	23,85	11
	4 М						1 197,22		57,18	5,3	303
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,161422					
	ЗТ		чел.-ч	226,27		10,8062027					
	ЗТм		чел.-ч	0,72		0,0343858					
	Итого по расценке						3 249,37		155,19		
	ФОТ								97,39		2 323
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			86,68		2 067
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			42,85		1 022
	Всего по позиции								284,72		5 714
31	999-9900	Строительный мусор (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	т			0,161422				5,3	
32	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (в т.ч. балки перекрытия)	100 м2			19,103					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1813,3+97) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					321,92	1,15	7 072,08	23,85	168 669
		2 ЭМ					17,97	1,25	429,10	9,42	4 042
		3 в т.ч. ОТм					10,72	1,25	255,98	23,85	6 105
		4 М					1,32		25,22	5,3	134
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	m	0,901		17,211803					
	14.4.01.21	Грунтовка	m	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,15	829,089303					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	23,6399625					
		Итого по расценке					341,21		7 526,40		
		ФОТ							7 328,06		174 774
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6 595,25		157 297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 052,14		72 793
		Всего по позиции							17 173,79		402 935
33	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (Отделочные работы) Объем=17,211803*1000	кг			17211,803	2,07		35 628,43	5,3	188 831
34	ФССЦ-14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная (Отделочные работы) Объем=0,2*19,103*100/1000	т			0,38206	14 101,05		5 387,45	5,3	28 553
35	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			19,103					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	12 096,27	23,85	288 496
		2 ЭМ					11,06	1,25	264,10	9,42	2 488
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	49,91	23,85	1 190
		4 М					688,15		13 145,73	5,3	69 672
	14.3.02.01	Краска акриловая	m	0,033		0,630399					
	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,022		0,420266					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	1384,01235					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	4,298175					
		Итого по расценке					1 249,83		25 506,10		
		ФОТ							12 146,18		289 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 931,56		260 717
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5 058,88		120 654
	Всего по позиции								41 496,54		742 027
36	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,630399	15 481,00		9 759,21	5,3	51 724
37	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,420266*1000	кг			420,266	13,08		5 497,08	5,3	29 135
ПОМЕЩЕНИЯ: приемная (№2, 91), кабинет завуча (№3), методический кабинет (№4, 50, 62), игровая (№13), кабинет директора (№90)											
ПОЛЫ											
38	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			2,067					
		Объем=(11,5+16,2+11,3+39,4+16,8+16,8+39,3+55,4) / 100									
		1 ОТ					88,84		183,63	23,85	4 380
		2 ЭМ					4,06		8,39	9,42	79
		3 в т.ч. ОТм					1,76		3,64	23,85	87
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,97149					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		23,54313					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,26871					
		Итого по расценке					92,90		192,02		
		ФОТ							187,27		4 467
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			166,67		3 976
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			91,76		2 189
	Всего по позиции								450,45		10 624
39	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			0,97149				5,3	
40	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			1,5118					
		Объем=(13,8+17,32+13,5+25,1+17,32+17,6+25,1+31,44-10) / 100									
		1 ОТ					29,41		44,46	23,85	1 060
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,166298					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		5,699486					
		Итого по расценке					29,41		44,46		1 060
		ФОТ							44,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			39,57		943
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			21,79		519
		Всего по позиции							105,82		2 522
41	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			0,166298				5,3	
42	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			2,067					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	671,90	23,85	16 025
	2	ЭМ					43,61	1,25	112,68	9,42	1 061
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	44,31	23,85	1 057
	4	М					8,54		17,65	5,3	94
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		4,21668					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	84,62298					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	3,2813625					
		Итого по расценке					334,81		802,23		
		ФОТ							716,21		17 082
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			721,94		17 219
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			395,71		9 438
		Всего по позиции							1 919,88		43 837
42.1	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Полы)	м3			4,21668	424,88		1 791,58	5,3	9 495
47	ФЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2			2,067					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					192,35	1,15	457,23	23,85	10 905
	2	ЭМ					6,57	1,25	16,98	9,42	160
	3	в т.ч. ОТм					1,16	1,25	3,00	23,85	72
	4	М					366,45		757,45	5,3	4 014
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		211,8675					
		ЗТ	чел.-ч	22,55	1,15	53,6024775					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,258375					
		Итого по расценке					565,37		1 231,66		
		ФОТ							460,23		10 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			463,91		11 065	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			254,28		6 065	
	Всего по позиции								1 949,85		32 209	
48	ФССЦ-11.2.03.02-1004	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм (Полы)	м2			211,8675	122,21		25 892,33	5,3	137 229	
49	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			1,5118						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							61,32	1,15	106,61	23,85	2 543
	2 ЭМ							2,13	1,25	4,03	9,42	38
	3 в т.ч. ОТм							0,42	1,25	0,79	23,85	19
	4 М							152,84		231,06	5,3	1 225
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		152,6918						
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	11,6136476						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,07559						
	Итого по расценке						216,29		341,70			
	ФОТ								107,40		2 562	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			108,26		2 582	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			59,34		1 416	
	Всего по позиции								509,30		7 804	
50	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (Полы)	м			152,6918	20,50		3 130,18	5,3	16 590	
СТЕНЫ												
51	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			4,4576						
	Объем=(41,4+57,59+40,5+75,3+56,29+57,2+75,3+102,18-9*2-42) / 100											
	1 ОТ							178,00	793,45	23,85	18 924	
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		20,50496						
		ЗТ	чел.-ч	22,82		101,722432						
	Итого по расценке						178,00		793,45			
	ФОТ								793,45		18 924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			817,25		19 492
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			468,14		11 165
	Всего по позиции								2 078,84		49 581
52	999-9900	Строительный мусор	т			20,50496					5,3
	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)										
53	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2			4,4576					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						695,60	1,15	3 565,81	23,85	85 045
	2 ЭМ						92,77	1,25	516,91	9,42	4 869
	3 в т.ч. ОТм						53,22	1,25	296,54	23,85	7 072
	4 М						1 130,40		5 038,87	5,3	26 706
	ЗТ		чел.-ч	74	1,15	379,34176					
	ЗТм		чел.-ч	5,54	1,25	30,86888					
	Итого по расценке						1 918,77		9 121,59		
	ФОТ								3 862,35		92 117
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 476,12		82 905
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 608,67		38 367
	Всего по позиции								14 206,38		237 892
54	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			4,4576					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	1 951,61	23,85	46 546
	2 ЭМ						10,41	1,25	58,00	9,42	546
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	10,98	23,85	262
	4 М						642,56		2 864,28	5,3	15 181
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,133728					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,089152					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	223,299014					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,94724					
	Итого по расценке						1 033,68		4 873,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							1 962,59		46 808	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 766,33		42 127	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			817,42		19 496	
		Всего по позиции							7 457,64		123 896	
55	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т				0,133728	15 481,00	2 070,24	5,3	10 972	
56	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,089152*1000	кг				89,152	13,08	1 166,11	5,3	6 180	
ПОТОЛКИ												
57	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2					2,067				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							963,12	1,15	2 289,38	23,85	54 602
	2 ЭМ							324,71	1,25	838,97	9,42	7 903
	3 в т.ч. ОТм							63,39	1,25	163,78	23,85	3 906
	4 М							5 335,40		11 028,27	5,3	58 450
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,15	243,552543						
	ЗТм		чел.-ч	5,34	1,25	13,797225						
		Итого по расценке						6 623,23		14 156,62		
		ФОТ							2 453,16		58 508	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 207,84		52 657	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 021,74		24 369	
		Всего по позиции							17 386,20		197 981	
ПОМЕЩЕНИЯ: коридоры (№6,9,15,16,17,18,27,31,35,41,44,45,48,52,59,65,66,75,79,85,93,94,98,104,112,113,121), лестничные клетки (№7,19,49,53,67,92), мясной цех (№29), овощной цех (№30)												
кладовая (№32,33,39,82,83,108), моечная (№37), подсобные помещения (№77,89), щитовая (№81), вентиляционная (№88), лаборатория (№107), библиотека (№110,111), столовая (№28)												
ПОЛЫ (без учета помещений №6,9,15,16,17)												
58	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2					13,245				
	1 ОТ							88,84	1 176,69	23,85	28 064	
	2 ЭМ							4,06	53,77	9,42	507	
	3 в т.ч. ОТм							1,76	23,31	23,85	556	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		6,22515						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	11,39		150,86055						
		ЗТм	чел.-ч	0,13		1,72185						
		Итого по расценке					92,90		1 230,46			
		ФОТ							1 200,00		28 620	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 068,00		25 472	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			588,00		14 024	
		Всего по позиции							2 886,46		68 067	
59	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			6,22515					5,3	
60	ФЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Объем=(6,11+40,46+23,8+6,4+18,1+14,8+6,3+6,5+11,72+89,3+37,11+18,14+59,1+9,66+16,6+73,15+35,94+18,81+84,5+48,64+18,81+59,06+12,7+12,7+13,2+18,81+18,81+18,81+12,6+13+10+10,2+16,52+21,3+12,84+10,6+23,1+10,66+11,36+7,5+11,36+17,34+29,94+18,16+66,9-208) / 100	100 м			8,9342						
		1 ОТ						111,38	995,09	23,85	23 733	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,62		5,539204						
		ЗТ	чел.-ч	14,28		127,580376						
		Итого по расценке					111,38		995,09			
		ФОТ							995,09		23 733	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			885,63		21 122	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			487,59		11 629	
		Всего по позиции							2 368,31		56 484	
61	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			5,539204					5,3	
62	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			13,245						
		1 ОТ						282,66	1,15	4 305,41	23,85	102 684
		2 ЭМ						43,61	1,25	722,02	9,42	6 801
		3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	283,94	23,85	6 772
		4 М						8,54		113,11	5,3	599
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		27,0198						
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	542,2503						
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	21,0264375						
		Итого по расценке					334,81		5 140,54			
		ФОТ							4 589,35		109 456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 626,06		110 332	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 535,62		60 474	
		Всего по позиции							12 302,22		280 890	
62.1	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Полы)	м3			27,0198	424,88		11 480,17	5,3	60 845	
67	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2			13,245						
		Объем=(9,2+77,2+19,9+0,8+15,5+2,5+2,5+9,2+8,4+110,5+42,2+18,3+73,7+4,1+13,4+135,8+44,6+4,5+109,8+58,4+4,8+73,2+13,1+12,8+14,6+17,7+18+19,1+9,6+10,5+6,2+6,4+16,5+6,5+8,7+6,5+24,2+5,8+7,5+3,4+7,5+15,8+55+17+183,6) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						2 713,07	1,15	41 324,80	23,85	985 596
		2 ЭМ						24,42	1,25	404,30	9,42	3 809
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	290,23	23,85	6 922
		4 М						85,74		1 135,63	5,3	6 019
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		1350,99						
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,13245						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		15,894						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	4728,23983						
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	28,6423125						
		Итого по расценке						2 823,23		42 864,73		
		ФОТ								41 615,03	992 518	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			41 947,95		1 000 458	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			22 992,30		548 366	
		Всего по позиции							107 804,98		2 544 248	
68	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (Полы)	м2			1350,99	122,04		164 874,82	5,3	873 837	
69	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм (Полы)	м3			0,13245	2 500,00		331,13	5,3	1 755	
70	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками (Отделочные работы) Объем=13,245*100*3,9/1000	т			5,16555	4 655,94		24 050,49	5,3	127 468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФССЦ-14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная (Отделочные работы) Объем=0,2*13,245*100/1000	т			0,2649	14 101,05		3 735,37	5,3	19 797
72	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			8,9342					
		1 ОТ					276,45	1,15	2 840,34	23,85	67 742
		2 ЭМ					20,02	1,25	223,58	9,42	2 106
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	40,43	23,85	964
		4 М					0,06		0,54	5,3	3
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,01		0,089342					
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные	м2	10,2		91,12884					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,04		0,357368					
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	302,168045					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	3,4620025					
		Итого по расценке					296,53		3 064,46		
		ФОТ							2 880,77		68 706
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 903,82		69 256
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 591,63		37 960
		Всего по позиции							7 559,91		177 067
73	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) (Полы)	т			0,089342	6 513,00		581,88	5,3	3 084
74	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Полы)	м2			91,12884	122,04		11 121,36	5,3	58 943
75	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками (Отделочные работы)	т			0,357368	4 655,94		1 663,88	5,3	8 819
СТЕНЫ											
76	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(18,33+263,58+53,22+68,94+230,82+18,33+121,38+71,4+19,2+54,3+44,4+18,9+19,5+38,09+290,23+120,61+58,96+192,08+31,4+53,95+237,74+116,81+56,43+274,63+158,08+61,13+191,95+38,1+38,1+39,6+61,13+61,13+61,13+37,8+39+30+30,6+49,56+69,23+41,73+34,45+69,3+34,65+36,92+24,38+36,92+56,36+97,31+59,02+200,7-139*2-356) / 100	100 м2			34,9751					
		1 ОТ					178,00		6 225,57	23,85	148 480
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		160,88546					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		798,131782					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					178,00		6 225,57		
		ФОТ							6 225,57		148 480
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6 412,34		152 934
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 673,09		87 603
		Всего по позиции							16 311,00		389 017
77	999-9900	Строительный мусор	т				160,88546				5,3
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
78	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен		100 м2			34,9751				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					695,60	1,15	27 977,98	23,85	667 275
	2	ЭМ					92,77	1,25	4 055,80	9,42	38 206
	3	в т.ч. ОТм					53,22	1,25	2 326,72	23,85	55 492
	4	М					1 130,40		39 535,85	5,3	209 540
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	2976,38101					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	242,202567					
							5				
		Итого по расценке					1 918,77		71 569,63		
		ФОТ							30 304,70		722 767
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27 274,23		650 490
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12 621,91		301 032
		Всего по позиции							111 465,77		1 866 543
79	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен		100 м2			34,9751				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	15 312,68	23,85	365 207
	2	ЭМ					10,41	1,25	455,11	9,42	4 287
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	86,13	23,85	2 054
	4	М					642,56		22 473,60	5,3	119 110
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		1,049253					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,699502					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1752,04265 94					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	7,4322088					
		Итого по расценке					1 033,68		38 241,39		
		ФОТ							15 398,81		367 261
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			13 858,93		330 535
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6 413,60		152 964
		Всего по позиции							58 513,92		972 103
80	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			1,049253	15 481,00		16 243,49	5,3	86 090
81	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,699502*1000	кг			699,502	13,08		9 149,49	5,3	48 492
ПОТОЛКИ											
82	ФЕРр62-41-5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			17,18					
		Объем=(1584+134) / 100									
		1 ОТ						200,46	3 443,90	23,85	82 137
		ЗТ	чел.-ч	25,7		441,526					
		Итого по расценке					200,46		3 443,90		
		ФОТ							3 443,90		82 137
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 099,51		73 923
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 584,19		37 783
		Всего по позиции							8 127,60		193 843
83	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,04295					
		Объем=17,18/100*25% от 1									
		1 ОТ						2 029,64	87,17	23,85	2 079
		2 ЭМ						22,51	0,97	9,42	9
		3 в т.ч. ОТм						9,72	0,42	23,85	10
		4 М						1 197,22	51,42	5,3	273
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,145171					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		9,7182965					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,030924					
		Итого по расценке					3 249,37		139,56		
		ФОТ							87,59		2 089
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			77,96		1 859
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			38,54		919
		Всего по позиции							256,06		5 139
84	999-9900	Строительный мусор (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	т			0,145171				5,3	
85	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (в т.ч. балки перекрытия)	100 м2			17,18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					321,92	1,15	6 360,17	23,85	151 690
	2	ЭМ					17,97	1,25	385,91	9,42	3 635
	3	в т.ч. ОТм					10,72	1,25	230,21	23,85	5 491
	4	М					1,32		22,68	5,3	120
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,901		15,47918					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,15	745,62918					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	21,26025					
		Итого по расценке					341,21		6 768,76		
		ФОТ							6 590,38		157 181
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 931,34		141 463
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 744,89		65 466
		Всего по позиции							15 444,99		362 374
86	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (Отделочные работы) Объем=15,47918*1000	кг			15479,18	2,07		32 041,90	5,3	169 822
87	ФССЦ-14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная (Отделочные работы) Объем=0,2*17,18*100/1000	т			0,3436	14 101,05		4 845,12	5,3	25 679
88	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			17,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	10 878,60	23,85	259 455
		2 ЭМ					11,06	1,25	237,51	9,42	2 237
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	44,88	23,85	1 070
		4 М					688,15		11 822,42	5,3	62 659
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,56694					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,37796					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	1244,691					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	3,8655					
		Итого по расценке					1 249,83		22 938,53		
		ФОТ							10 923,48		260 525
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9 831,13		234 473
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 549,63		108 509
		Всего по позиции							37 319,29		667 333
89	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,56694	15 481,00		8 776,80	5,3	46 517
90	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,37796*1000	кг			377,96	13,08		4 943,72	5,3	26 202
ПОМЕЩЕНИЯ: спортивный зал (№38)											
ПОЛЫ											
91	ФЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м			0,676					
		Объем=(72,1-3*1,5) / 100									
		1 ОТ					111,38		75,29	23,85	1 796
	999-9900	Строительный мусор	т	0,62		0,41912					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		9,65328					
		Итого по расценке					111,38		75,29		
		ФОТ							75,29		1 796
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			67,01		1 598
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			36,89		880
		Всего по позиции							179,19		4 274
92	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			0,41912				5,3	
93	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2			2,892					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(289,2) / 100									
		1 ОТ					238,13		688,67	23,85	16 425
		2 ЭМ					114,10		329,98	9,42	3 108
		3 в т.ч. ОТм					49,28		142,52	23,85	3 399
	999-9900	Строительный мусор	т	0,8		2,3136					
		ЗТ	чел.-ч	30,53		88,29276					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		10,5558					
		Итого по расценке					352,23		1 018,65		
		ФОТ							831,19		19 824
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			756,38		18 040
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			432,22		10 308
		Всего по позиции							2 207,25		47 881
94	999-9900	Строительный мусор	т			3,59652				5,3	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
95	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2			2,892					
		Объем=(289,2) / 100									
		1 ОТ					59,83		173,03	23,85	4 127
	999-9900	Строительный мусор	т	0,7		2,0244					
		ЗТ	чел.-ч	7,67		22,18164					
		Итого по расценке					59,83		173,03		
		ФОТ							173,03		4 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			154,00		3 673
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			84,78		2 022
		Всего по позиции							411,81		9 822
96	999-9900	Строительный мусор	т			2,0244				5,3	
		(Полы (ремонтно-строительные))									
97	ФЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3			0,5784					
		Объем=(289,2*0,2) / 100									
		1 ОТ					4 828,20		2 792,63	23,85	66 604
		2 ЭМ					1,31		0,76	9,42	7
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,13	23,85	3
		4 М					138,48		80,10	5,3	425
		ЗТ	чел.-ч	619		358,0296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,011568					
		Итого по расценке					4 967,99		2 873,49		
		ФОТ							2 792,76		66 607
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 429,70		57 948
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			1 117,10		26 643
		Всего по позиции							6 420,29		151 627
98	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем		100 м2		2,892					
		Объем=(289,2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					57,07	1,15	189,80	23,85	4 527
		2 ЭМ					87,45	1,25	316,13	9,42	2 978
		3 в т.ч. ОТм					8,86	1,25	32,03	23,85	764
		4 М					0,54		1,56	5,3	8
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	5,1		14,7492					
		ЗТ	чел.-ч	6,81	1,15	22,648698					
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,25	3,1812					
		Итого по расценке					145,06		507,49		
		ФОТ							221,83		5 291
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			223,60		5 333
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			122,56		2 923
		Всего по позиции							853,65		15 769
99	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2		м3		14,7492		114,13	1 683,33	5,3	8 922
		(Полы)									
100	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных		м3		28,92					
		Объем=289,2*0,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					30,67	1,15	1 020,02	23,85	24 327
		2 ЭМ					0,24	1,25	8,68	9,42	82
		4 М					7,53		217,77	5,3	1 154
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		29,4984					
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,15	121,72428					
		Итого по расценке					38,44		1 246,47		
		ФОТ							1 020,02		24 327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 028,18		24 522
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			563,56		13 441
		Всего по позиции							2 838,21		63 526
101	ФССЦ-04.1.02.05-0060	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) (Полы)	м3			29,4984	665,00		19 616,44	5,3	103 967
102	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=289,2*1,85/1000	т			0,53502					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						102,78	1,15	63,24	23,85	1 508
	2 ЭМ						30,45	1,25	20,36	9,42	192
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,25	2,91	23,85	69
	4 М						285,60		152,80	5,3	810
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,53502					
	ЗТ		чел.-ч	11,6	1,15	7,1371668					
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,25	0,2340713					
		Итого по расценке					418,83		236,40		
		ФОТ							66,15		1 577
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			60,73		1 448
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			32,61		777
		Всего по позиции							329,74		4 735
103	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2			289,2	14,06		4 066,15	5,3	21 551
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
104	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2			289,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						0,60	1,15	199,55	23,85	4 759
	2 ЭМ						0,33	1,25	119,30	9,42	1 124
	ЗТ		чел.-ч	0,07	1,15	23,2806					
		Итого по расценке					0,93		318,85		
		ФОТ							199,55		4 759
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			168,82		4 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			86,50		2 063
	Всего по позиции									574,17	11 972
105	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,892					
	Объем=(289,2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						44,73	1,15	148,76	23,85	3 548
	2 ЭМ						0,97	1,25	3,51	9,42	33
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,94	23,85	22
	4 М						0,18		0,52	5,3	3
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0297876					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	15,46497					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0723					
		Итого по расценке					45,88		152,79		
		ФОТ							149,70		3 570
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			134,73		3 213
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			62,35		1 487
	Всего по позиции									349,87	8 284
106	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Отделочные работы)	кг			29,7876	21,77		648,48	5,3	3 437
		Объем=0,029788*1000									
107	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			2,892					
	Объем=(289,2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						386,07	1,15	1 283,99	23,85	30 623
	2 ЭМ						6,35	1,25	22,96	9,42	216
	3 в т.ч. ОТм						0,66	1,25	2,39	23,85	57
	4 М						757,71		2 191,30	5,3	11 614
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		294,984					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	150,525708					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,18075					
		Итого по расценке					1 150,13		3 498,25		
		ФОТ							1 286,38		30 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 296,67		30 925
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			710,72		16 951
		Всего по позиции							5 505,64		90 329
108	ФССЦ-01.6.03.04-0364	Покрытие спортивное Taraflex Sport M plus	м2			294,984	696,77		205 536,00	5,3	1 089 341
		(Полы)									
110	ФЕР15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (разметка спортплощадки, устройство надписей)	100 м2			0,2892					
		Объем=(289,2*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 414,40	1,15	802,98	23,85	19 151
		2 ЭМ					1,62	1,25	0,59	9,42	6
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,13	23,85	3
		4 М					237,98		68,82	5,3	365
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0072		0,0020822					
		ЗТ	чел.-ч	240	1,15	79,8192					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,010845					
		Итого по расценке					2 654,00		872,39		
		ФОТ							803,11		19 154
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			722,80		17 239
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			334,50		7 978
		Всего по позиции							1 929,69		44 739
111	ФССЦ-14.3.02.01-0007	Краска акриловая для дорожной разметки	т			0,002082	31 830,42		66,27	5,3	351
		(Отделочные работы)									
112	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,676					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	47,67	23,85	1 137
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,80	9,42	17
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,35	23,85	8
		4 М					152,84		103,32	5,3	548
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		68,276					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	5,193032					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0338					
		Итого по расценке					216,29		152,79		
		ФОТ							48,02		1 145
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			48,40		1 154
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			26,53		633
		Всего по позиции							227,72		3 489
113	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (Полы)	м				68,276	20,50	1 399,66	5,3	7 418
СТЕНЫ											
114	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2				2,892				
		Объем=289,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					606,53	1,15	2 017,20	23,85	48 110
		2 ЭМ					11,83	1,25	42,77	9,42	403
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	7,56	23,85	180
		4 М					379,47		1 097,43	5,3	5 816
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,15	233,47116					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,6507					
		Итого по расценке					997,83		3 157,40		
		ФОТ							2 024,76		48 290
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2 004,51		47 807
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1 187,52		28 322
		Всего по позиции							6 349,43		130 458
115	ФЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2				2,892				
		Объем=289,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					430,27	1,15	1 430,99	23,85	34 129
		2 ЭМ					7,23	1,25	26,14	9,42	246
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	4,63	23,85	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					235,07		679,82	5,3	3 603
		ЗТ	чел.-ч	49,8	1,15	165,62484					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,39765					
		Итого по расценке					672,57		2 136,95		
		ФОТ							1 435,62		34 239
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1 421,26		33 897
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			841,99		20 081
		Всего по позиции							4 400,20		91 956
116	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=(612,85-3*3-48) / 100		100 м2		5,5585					
		1 ОТ					178,00		989,41	23,85	23 597
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		25,5691					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		126,84497					
		Итого по расценке					178,00		989,41		
		ФОТ							989,41		23 597
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 019,09		24 305
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			583,75		13 922
		Всего по позиции							2 592,25		61 824
117	999-9900	Строительный мусор (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)		т		25,5691				5,3	
118	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен		100 м2		5,5585					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					695,60	1,15	4 446,47	23,85	106 048
		2 ЭМ					92,77	1,25	644,58	9,42	6 072
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	369,78	23,85	8 819
		4 М					1 130,40		6 283,33	5,3	33 302
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	473,02835					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	38,4926125					
		Итого по расценке					1 918,77		11 374,38		
		ФОТ							4 816,25		114 867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 334,63		103 380
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 005,97		47 842
		Всего по позиции							17 714,98		296 644
119	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			5,5585					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	2 433,60	23,85	58 041
	2 ЭМ						10,41	1,25	72,33	9,42	681
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	13,69	23,85	327
	4 М						642,56		3 571,67	5,3	18 930
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,166755					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,11117					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	278,447499					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,1811813					
		Итого по расценке					1 033,68		6 077,60		
		ФОТ							2 447,29		58 368
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 202,56		52 531
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 019,30		24 310
		Всего по позиции							9 299,46		154 493
120	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,166755	15 481,00		2 581,53	5,3	13 682
121	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,11117*1000	кг			111,17	13,08		1 454,10	5,3	7 707
ПОТОЛКИ											
122	ФЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	100 м2			2,892					
		Объем=289,2 / 100									
	1 ОТ						1 497,30		4 330,19	23,85	103 275
	2 ЭМ						114,99		332,55	9,42	3 133
	3 в т.ч. ОТм						20,30		58,71	23,85	1 400
	4 М						6 041,60		17 472,31	5,3	92 603
	999-9900	Строительный мусор	т	2,48		7,17216					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	180,18		521,08056					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		5,061					
		Итого по расценке					7 653,89		22 135,05		
		ФОТ							4 388,90		104 675
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			4 037,79		96 301
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			2 589,45		61 758
		Всего по позиции							28 762,29		357 070
123	999-9900	Строительный мусор (Перекрытия (ремонтно-строительные))	т			7,17216					5,3
124	ФЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву Объем=289,2 / 100	100 м2			2,892					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					203,43	1,15	676,57	23,85	16 136
		2 ЭМ					7,23	1,25	26,14	9,42	246
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	4,63	23,85	110
		4 М					4 743,53		13 718,29	5,3	72 707
		ЗТ	чел.-ч	24,9	1,15	82,81242					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,39765					
		Итого по расценке					4 954,19		14 421,00		
		ФОТ							681,20		16 246
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			662,13		15 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			318,46		7 595
		Всего по позиции							15 401,59		112 475
125	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-1,21464	11 200,00		-13 603,97	5,3	-72 101
		(Деревянные конструкции)									
126	ФССЦ-08.3.05.01-0012	Лист гладкий ROOF EXPERT, : полиэстер (Материалы для строительных работ)	м2			289,2	193,31		55 905,25	5,3	296 298
ПОМЕЩЕНИЯ: Актовый зал (№ 86)											
ПОЛЫ											
127	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=(59,6-2*2) / 100	100 м			0,556					
		1 ОТ					29,41		16,35	23,85	390
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,06116					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,09612					
		Итого по расценке					29,41		16,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							16,35		390
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			14,55		347
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,01		191
		Всего по позиции							38,91		928
128	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т			0,06116				5,3	
129	ФЕР46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2			1,763					
		1 ОТ					358,88		632,71	23,85	15 090
		2 ЭМ					55,02		97,00	9,42	914
		3 в т.ч. ОТм					23,76		41,89	23,85	999
	999-9900	Строительный мусор	т	2,8		4,9364					
		ЗТ	чел.-ч	46,01		81,11563					
		ЗТм	чел.-ч	1,76		3,10288					
		Итого по расценке					413,90		729,71		
		ФОТ							674,60		16 089
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			613,89		14 641
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			350,79		8 366
		Всего по позиции							1 694,39		39 011
130	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные)) Объем=1,763*100*11/1000	т			1,9393				5,3	
131	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			1,763					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,66	1,15	573,08	23,85	13 668
		2 ЭМ					43,61	1,25	96,11	9,42	905
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	37,79	23,85	901
		4 М					8,54		15,06	5,3	80
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		3,59652					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	72,17722					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	2,7987625					
		Итого по расценке					334,81		684,25		
		ФОТ							610,87		14 569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			615,76		14 686
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			337,51		8 049
		Всего по позиции							1 637,52		37 388
168	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Полы)	м3			3,59652	424,88		1 528,09	5,3	8 099
136	ФЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом Объем=176,3 / 100	100 м2			1,763					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					192,35	1,15	389,98	23,85	9 301
	2	ЭМ					6,57	1,25	14,48	9,42	136
	3	в т.ч. ОТм					1,16	1,25	2,56	23,85	61
	4	М					366,45		646,05	5,3	3 424
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		180,7075					
		ЗТ	чел.-ч	22,55	1,15	45,7189975					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,220375					
		Итого по расценке					565,37		1 050,51		
		ФОТ							392,54		9 362
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			395,68		9 437
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			216,88		5 173
		Всего по позиции							1 663,07		27 471
137	ФССЦ-11.2.03.02-1008	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм (Полы)	м2			180,7075	346,78		62 665,75	5,3	332 128
138	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,556					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,32	1,15	39,21	23,85	935
	2	ЭМ					2,13	1,25	1,48	9,42	14
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,29	23,85	7
	4	М					152,84		84,98	5,3	450
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		56,156					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,271192					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0278						
		Итого по расценке					216,29		125,67			
		ФОТ							39,50		942	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			39,82		950	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			21,82		520	
		Всего по позиции							187,31		2 869	
139	ФССЦ-11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (Полы)	м				56,156	20,50	1 151,20	5,3	6 101	
СТЕНЫ												
140	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=193,7-2*3-25	100 м2				162,7					
		1 ОТ						178,00	28 960,60	23,85	690 710	
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		748,42						
		ЗТ	чел.-ч	22,82		3712,814						
		Итого по расценке						178,00	28 960,60			
		ФОТ							28 960,60		690 710	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			29 829,42		711 431	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			17 086,75		407 519	
		Всего по позиции							75 876,77		1 809 660	
141	999-9900	Строительный мусор (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	т			748,42				5,3		
142	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен Объем=(162,7) / 100	100 м2				1,627					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						695,60	1,15	1 301,50	23,85	31 041
		2 ЭМ						92,77	1,25	188,67	9,42	1 777
		3 в т.ч. ОТм						53,22	1,25	108,24	23,85	2 582
		4 М						1 130,40		1 839,16	5,3	9 748
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	138,4577						
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	11,266975						
		Итого по расценке						1 918,77		3 329,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 409,74		33 623
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 268,77		30 261
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			587,16		14 004
		Всего по позиции							5 185,26		86 831
143	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,627					
		Объем=(162,7) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	712,33	23,85	16 989
		2 ЭМ					10,41	1,25	21,17	9,42	199
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,01	23,85	96
		4 М					642,56		1 045,45	5,3	5 541
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,04881					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,03254					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	81,502938					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,3457375					
		Итого по расценке					1 033,68		1 778,95		
		ФОТ							716,34		17 085
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			644,71		15 377
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			298,36		7 116
		Всего по позиции							2 722,02		45 222
144	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,04881	15 481,00		755,63	5,3	4 005
145	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			32,54	13,08		425,62	5,3	2 256
		Объем=0,03254*1000									
ПОТОЛКИ											
146	ФЕР15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления	100 м2			1,763					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	3 354,21	23,85	79 998
		2 ЭМ					324,71	1,25	715,58	9,42	6 741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	139,70	23,85	3 332
		4 М					19 018,30		33 529,26	5,3	177 705
	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	м2	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	176	1,15	356,8312					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	11,768025					
		Итого по расценке					20 997,41		37 599,05		
		ФОТ							3 493,91		83 330
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 144,52		74 997
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 455,21		34 707
		Всего по позиции							42 198,78		374 148
147	ФССЦ-09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков (Отделочные работы) Объем=1,763*100	м2			176,3	161,59		28 488,32	5,3	150 988

Итого по разделу 1 Общестроительные работы по Зданию литер А :

Итого прямые затраты (справочно)	1 655 767,99
в том числе:	
Оплата труда рабочих	299 264,74
Эксплуатация машин	20 823,91
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	8 754,00
Материалы	1 335 679,34
Строительные работы	2 097 172,96
в том числе:	
оплата труда	299 264,74
эксплуатация машин и механизмов	20 823,91
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	8 754,00
материалы	1 335 679,34
накладные расходы	292 046,52
сметная прибыль	149 358,45
Итого ФОТ (справочно)	308 018,74
Итого накладные расходы (справочно)	292 046,52
Итого сметная прибыль (справочно)	149 358,45
Итого по разделу 1 Общестроительные работы по Зданию литер А	2 097 172,96

Раздел 2. ФАСАД Здания литер А

148	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			37,5495					
		Объем=(3401,8+176,19+176,96) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					375,84	1,15	16 229,49	23,85	387 073
		2 ЭМ					4,60	1,25	215,91	9,42	2 034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	38,02	23,85	907
		4 М					343,22		12 887,74	5,3	68 305
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	1878,41373					
						75					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	3,2855813					
		Итого по расценке					723,66		29 333,14		
		ФОТ							16 267,51		387 980
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			16 104,83		384 100
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			9 540,89		227 550
		Всего по позиции							54 978,86		1 069 062
149	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных		100 м2		4,54					
		Объем=454 / 100									
		1 ОТ					178,00		808,12	23,85	19 274
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		20,884					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		103,6028					
		Итого по расценке					178,00		808,12		
		ФОТ							808,12		19 274
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			832,36		19 852
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			476,79		11 372
		Всего по позиции							2 117,27		50 498
150	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен		100 м2		4,54					
		Объем=454 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					587,78	1,15	3 068,80	23,85	73 191
		2 ЭМ					45,09	1,25	255,89	9,42	2 410
		3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	121,33	23,85	2 894
		4 М					979,70		4 447,84	5,3	23 574
		ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	319,0031					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	13,62					
		Итого по расценке					1 612,57		7 772,53		
		ФОТ							3 190,13		76 085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 871,12		68 477
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 328,69		31 689
Всего по позиции									11 972,34		199 341
151	ФЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя		100 м2					30,4895		
		Объем=(3401,8+176,19+176,96-706) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3 551,80	1,15	124 536,50	23,85	2 970 196
	2 ЭМ						1 086,48	1,25	41 407,79	9,42	390 061
	3 в т.ч. ОТм						427,81	1,25	16 304,64	23,85	388 866
	01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	0		0					
	01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм	100 шт	0		0					
	06.2.05.03	Плиты облицовочные	м2	0		0					
	07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл	0		0					
	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	103		3140,4185					
	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	369,21	1,15	12945,5825					
						393					
		ЗТм	чел.-ч	36,88	1,25	1405,56595					
		Итого по расценке					4 638,28		165 944,29		
		ФОТ							140 841,14		3 359 062
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			126 757,03		3 023 156
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			58 660,33		1 399 049
Всего по позиции									351 361,65		7 782 462
151.1	ФССЦ-01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм		100 шт			152,4475	83,68	12 756,81	5,3	67 611
		(Отделочные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(30,4895*100*5) / 100									
152	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором (Отделочные работы) Объем=30,4895*100	м2			3048,95	261,21		796 416,23	5,3	4 221 006
153	ФССЦ-06.2.05.03-0005	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм (Отделочные работы) Объем=30,4895*100	м2			3048,95	253,09		771 658,76	5,3	4 089 791
153.1	ФССЦ-12.1.01.03-0032	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондулис А120" (Отделочные работы) Объем=(3140,4185) / 10	10 м2			314,04185	60,80		19 093,74	5,3	101 197
153.2	ФССЦ-12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм (Отделочные работы) Объем=30,4895*100*0,1	м3			304,895	717,98		218 908,51	5,3	1 160 215
154	ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2			706					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					14,40	1,15	11 691,36	23,85	278 839
		4 М					128,45		90 685,70	5,3	480 634
		ЗТ	чел.-ч	1,55	1,15	1258,445					
		Итого по расценке					142,85		102 377,06		
		ФОТ							11 691,36		278 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 522,22		250 955
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 869,45		116 136
		Всего по позиции							117 768,73		1 126 564
155	ФЕР15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2			21					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					15,79	1,15	381,33	23,85	9 095
		4 М					134,28		2 819,88	5,3	14 945
		ЗТ	чел.-ч	1,7	1,15	41,055					
		Итого по расценке					150,07		3 201,21		
		ФОТ							381,33		9 095
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			343,20		8 186
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			158,82		3 788
		Всего по позиции							3 703,23		36 014
Потолки переходов											
157	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности Объем=315 / 100	100 м2			3,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,21	1,15	435,46	23,85	10 386
		2 ЭМ					4,06	1,25	15,99	9,42	151
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,25	2,76	23,85	66
		4 М					0,02		0,06	5,3	
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,1197					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,04095					
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	46,87515					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,23625					
		Итого по расценке					124,29		451,51		
		ФОТ							438,22		10 452
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			394,40		9 407
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			182,52		4 353
		Всего по позиции							1 028,43		24 297
158	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,1197	15 481,00		1 853,08	5,3	9 821
158.1	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,04095*1000	кг			40,95	13,08		535,63	5,3	2 839
Входные группы, крыльца, пандусы											
159	ФЕРр57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2			0,83					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=83 / 100									
		1 ОТ					659,84		547,67	23,85	13 062
		2 ЭМ					24,70		20,50	9,42	193
		3 в т.ч. ОТм					10,67		8,86	23,85	211
	999-9900	Строительный мусор	т	4,3		3,569					
		ЗТ	чел.-ч	78,74		65,3542					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,6557					
		Итого по расценке					684,54		568,17		
		ФОТ							556,53		13 273
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			495,31		11 813
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			272,70		6 504
		Всего по позиции							1 336,18		31 572
160	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см		100 м2		0,73					
		Объем=73 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	2 277,62	23,85	54 321
		2 ЭМ					24,42	1,25	22,28	9,42	210
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	16,00	23,85	382
		4 М					85,74		62,59	5,3	332
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		74,46					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,0073					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,876					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	260,59759					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,578625					
		Итого по расценке					2 823,23		2 362,49		
		ФОТ							2 293,62		54 703
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 311,97		55 141
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 267,23		30 223
		Всего по позиции							5 941,69		140 227
161	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (Полы)		м2		74,46	122,04		9 087,10	5,3	48 162
162	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм (Полы)		м3		0,0073	2 500,00		18,25	5,3	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	ФССЦ-14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками (Отделочные работы) Объем=0,73*100*3,9/1000	т			0,2847	4 655,94		1 325,55	5,3	7 025
164	ФССЦ-14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная (Отделочные работы) Объем=0,2*0,73*100/1000	т			0,0146	14 101,05		205,88	5,3	1 091
Отмостка											
165.1	ФЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 Объем=312*1*0,1	м3			31,2					
		1 ОТ					183,48		5 724,58	23,85	136 531
		2 ЭМ					537,89		16 782,17	9,42	158 088
		ЗТ	чел.-ч	21,51		671,112					
		Итого по расценке					721,37		22 506,75		
		ФОТ							5 724,58		136 531
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			5 209,37		124 243
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 976,78		70 996
		Всего по позиции							30 692,90		489 858
166	999-9900	Строительный мусор (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=312*0,1*2	т			62,4				5,3	
166.1	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=(312*0,2*90% от 1) / 1000	1000 м3			0,05616					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					85,02	1,15	5,49	23,85	131
		2 ЭМ					3 486,50	1,25	244,75	9,42	2 306
		3 в т.ч. ОТм					577,68	1,25	40,55	23,85	967
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,7039656					
		ЗТм	чел.-ч	49,8	1,25	3,49596					
		Итого по расценке					3 571,52		250,24		
		ФОТ							46,04		1 098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			38,12		909
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			18,00		429
	Всего по позиции								306,36		3 775
166.2	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2		100 м3		0,0624					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 201,20	1,15	86,20	23,85	2 056
	ЗТ		чел.-ч	154	1,15	11,05104					
	Итого по расценке						1 201,20		86,20		
	ФОТ								86,20		2 056
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			69,05		1 647
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			29,31		699
	Всего по позиции								184,56		4 402
166.3	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного		м3		62,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,15	484,38	23,85	11 552
	2 ЭМ						8,29	1,25	646,62	9,42	6 091
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	63,18	23,85	1 507
	4 М						0,37		23,09	5,3	122
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		71,76					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,15	60,996					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	5,46					
	Итого по расценке						15,41		1 154,09		
	ФОТ								547,56		13 059
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			542,08		12 928
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			321,14		7 659
	Всего по позиции								2 017,31		38 352
166.4	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2		м3		71,76	118,60		8 510,74	5,3	45 107
	(Кровли)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.5	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(312*1*0,1) / 100	100 м3			0,312					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 053,00	1,15	377,82	23,85	9 011
	2	ЭМ					1 566,06	1,25	610,76	9,42	5 753
	3	в т.ч. ОТм					244,39	1,25	95,31	23,85	2 273
	4	М					909,27		283,69	5,3	1 504
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		31,824					
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	48,438					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	7,0668					
		Итого по расценке					3 528,33		1 272,27		
		ФОТ							473,13		11 284
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			434,33		10 359
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			233,25		5 563
		Всего по позиции							1 939,85		32 190
166.6	ФССЦ-04.1.02.05-0060	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) (Кровли)	м3			31,824	665,00		21 162,96	5,3	112 164
169	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем=1,91*312*1/1000	т			0,59592					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					102,78	1,15	70,44	23,85	1 680
	2	ЭМ					30,45	1,25	22,68	9,42	214
	3	в т.ч. ОТм					4,35	1,25	3,24	23,85	77
	4	М					285,60		170,19	5,3	902
	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,59592					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	7,9495728					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,260715					
		Итого по расценке					418,83		263,31		
		ФОТ							73,68		1 757
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			67,64		1 613
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			36,32		866
		Всего по позиции							367,27		5 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм (Кровли)	м2			312	14,06		4 386,72	5,3	23 250

Итого по разделу 2 ФАСАД Здания литер А :											
Итого прямые затраты (справочно)									2 204 271,34		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									166 725,26		
Эксплуатация машин									60 245,34		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									16 693,89		
Материалы									1 977 300,74		
Строительные работы									2 451 636,59		
в том числе:											
оплата труда									166 725,26		
эксплуатация машин и механизмов									60 245,34		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									16 693,89		
материалы									1 977 300,74		
накладные расходы									166 993,03		
сметная прибыль									80 372,22		
Итого ФОТ (справочно)									183 419,15		
Итого накладные расходы (справочно)									166 993,03		
Итого сметная прибыль (справочно)									80 372,22		
Итого по разделу 2 ФАСАД Здания литер А									2 451 636,59		

Раздел 3. ПРОЕМЫ

Двери

171	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=(2,3*10+3,34*15) / 100	100 м2			0,731					
		1 ОТ					737,40		539,04	23,85	12 856
		2 ЭМ					241,95		176,87	9,42	1 666
		3 в т.ч. ОТм					104,49		76,38	23,85	1 822
		ЗТ	чел.-ч	91,15		66,63065					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		5,65794					
		Итого по расценке					979,35		715,91		
		ФОТ							615,42		14 678
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			560,03		13 357
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			320,02		7 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 595,96		35 512
172	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,506					
		Объем=(2,3*22) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	478,26	23,85	11 407
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	716,55	9,42	6 750
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	109,15	23,85	2 603
		4 М					2 088,57		1 056,82	5,3	5 601
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		50,6					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	52,097507					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	8,2478					
		Итого по расценке					4 043,34		2 251,63		
		ФОТ							587,41		14 010
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			570,96		13 618
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			274,61		6 550
		Всего по позиции							3 097,20		43 926
173	ФССЦ-11.3.01.05-0011	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2			50,6	1 486,07		75 195,14	5,3	398 534
		(Кровли)									
174	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл			22	94,68		2 082,96	5,3	11 040
		(Кровли)									
175	ФЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2			0,5678					
		Объем=(3,34*17) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					752,94	1,15	491,65	23,85	11 726
		2 ЭМ					881,96	1,25	625,97	9,42	5 897
		3 в т.ч. ОТм					134,63	1,25	95,55	23,85	2 279
		4 М					1 402,15		796,14	5,3	4 220
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		56,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	80,1	1,15	52,302897					
		ЗТм	чел.-ч	10,24	1,25	7,26784					
		Итого по расценке					3 037,05		1 913,76		
		ФОТ							587,20		14 005
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			570,76		13 613
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			274,52		6 547
		Всего по позиции							2 759,04		42 003
176	ФССЦ-11.3.01.05-0011	Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Кровли)	м2			56,78	1 486,07		84 379,05	5,3	447 209
177	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (Кровли)	компл			17	94,68		1 609,56	5,3	8 531
178	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем= $((1+2,3+2,3)*2*22)+((1,45+2,3+2,3)*2*17) / 100$ Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			4,521					
		1 ОТ					63,89	1,15	332,17	23,85	7 922
		2 ЭМ					2,63	1,25	14,86	9,42	140
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	2,60	23,85	62
		4 М					8,50		38,43	5,3	204
	11.1.01.10	<i>Наличники</i>	<i>м</i>	<i>112</i>		<i>506,352</i>					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	40,657353					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,22605					
		Итого по расценке					75,02		385,46		
		ФОТ							334,77		7 984
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			325,40		7 760
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			156,50		3 733
		Всего по позиции							867,36		19 759
179	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм (Кровли)	м			506,352	3,93		1 989,96	5,3	10 547
Окна											
180	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2			0,432					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1,8*2*12) / 100									
		1 ОТ					1 338,01		578,02	23,85	13 786
		2 ЭМ					241,95		104,52	9,42	985
		3 в т.ч. ОТм					104,49		45,14	23,85	1 077
		ЗТ	чел.-ч	165,39		71,44848					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		3,34368					
		Итого по расценке					1 579,96		682,54		
		ФОТ							623,16		14 863
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			567,08		13 525
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			324,04		7 729
		Всего по позиции							1 573,66		36 025
181	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2			0,432					
		Объем=(1,8*2*12) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 268,96	1,15	630,42	23,85	15 036
		2 ЭМ					236,16	1,25	127,53	9,42	1 201
		3 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	25,36	23,85	605
		4 М					6 100,36		2 635,36	5,3	13 967
	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		43,2					
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	72,130392					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	2,1276					
		Итого по расценке					7 605,48		3 393,31		
		ФОТ							655,78		15 641
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			637,42		15 203
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			306,58		7 312
		Всего по позиции							4 337,31		52 719
182	ФССЦ-11.3.02.03-0028	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2			43,2	1 333,41		57 603,31	5,3	305 298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Кровли)									
183	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=(2*12) / 100	100 м			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					165,82	1,15	45,77	23,85	1 092
		2 ЭМ					10,45	1,25	3,14	9,42	30
		3 в т.ч. ОТм					2,16	1,25	0,65	23,85	16
		4 М					2 189,21		525,41	5,3	2 785
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	5,36544					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,054					
		Итого по расценке					2 365,48		574,32		
		ФОТ							46,42		1 108
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			45,12		1 077
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			21,70		518
		Всего по позиции							641,14		5 502
184	ФССЦ-11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м			24	46,61		1 118,64	5,3	5 929
		(Кровли) Объем=2*12									
185	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм (Кровли) Объем=(12*2) / 10	10 шт			2,4	3,15		7,56	5,3	40
186	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=(2*12) / 100	100 м			0,24					
		1 ОТ					353,23		84,78	23,85	2 022
		2 ЭМ					5,13		1,23	9,42	12
		3 в т.ч. ОТм					1,54		0,37	23,85	9
		4 М					96,05		23,05	5,3	122
	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,04416					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,05376					
		ЗТ	чел.-ч	41,41		9,9384					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0288					
		Итого по расценке					454,41		109,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							85,15		2 031	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			76,64		1 828	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			39,17		934	
		Всего по позиции							224,87		4 918	
187	ФССЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм (Кровли) Объем=2*12	м			24	26,41		633,84	5,3	3 359	
Откосы												
188	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею		100 м			2,9325					
		Объем= $((1,8+1,8+2)*12+((1+2,3+2,3)*1*22)+((1,45+2,3+2,3)*1*17)) / 100$										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						57,15	1,15	192,73	23,85	4 597
		4 М						36,00		105,57	5,3	560
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100			293,25					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15		22,5949125					
		Итого по расценке						93,15		298,30		
		ФОТ								192,73		4 597
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			187,33		4 468	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			90,10		2 149	
		Всего по позиции							575,73		11 774	
189	ФССЦ-07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм (Кровли)	м			293,25	3,18		932,54	5,3	4 942	
190	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских		100 м2			0,6537					
		Объем= $((1,8+1,8+2)*0,3*12+((1+2,3+2,3)*0,2*22)+((1,45+2,3+2,3)*0,2*17)) / 100$										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						1 662,91	1,15	1 250,10	23,85	29 815
		2 ЭМ						64,40	1,25	52,62	9,42	496
		3 в т.ч. ОТм						27,81	1,25	22,72	23,85	542
		4 М						2 246,51		1 468,54	5,3	7 783
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15		134,564145					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	1,6832775					
		Итого по расценке					3 973,82		2 771,26		
		ФОТ							1 272,82		30 357
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 145,54		27 321
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			530,13		12 644
		Всего по позиции							4 446,93		78 059
191	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,6537					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	286,20	23,85	6 826
	2	ЭМ					10,41	1,25	8,51	9,42	80
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	1,61	23,85	38
	4	М					642,56		420,04	5,3	2 226
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,019611					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,013074					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	32,7464478					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,1389113					
		Итого по расценке					1 033,68		714,75		
		ФОТ							287,81		6 864
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			259,03		6 178
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			119,87		2 859
		Всего по позиции							1 093,65		18 169
192	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (Отделочные работы)	т			0,019611	15 481,00		303,60	5,3	1 609
193	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,013074*1000	кг			13,074	13,08		171,01	5,3	906
		Итого по разделу 3 ПРОЕМЫ :									
		Итого прямые затраты (справочно)							239 837,47		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 909,14		
		Эксплуатация машин							1 831,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							379,53		
		Материалы							233 096,53		
		Строительные работы							247 240,02		
		в том числе:									
		оплата труда							4 909,14		
		эксплуатация машин и механизмов							1 831,80		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							379,53		
		материалы							233 096,53		
		накладные расходы							4 945,31		
		сметная прибыль							2 457,24		
		Итого ФОТ (справочно)							5 288,67		
		Итого накладные расходы (справочно)							4 945,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 457,24		
		Итого по разделу 3 ПРОЕМЫ							247 240,02		
Раздел 4. КРОВЛЯ Здания литер А											
194	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2						17,918		
		Объем=1791,8 / 100									
		1 ОТ						124,02	2 222,19	23,85	52 999
		2 ЭМ						30,64	549,01	9,42	5 172
	999-9900	Строительный мусор	т	2,18				39,06124			
		ЗТ	чел.-ч	15,9				284,8962			
		Итого по расценке						154,66	2 771,20		
		ФОТ							2 222,19		52 999
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91		2 022,19		48 229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52		1 155,54		27 559
		Всего по позиции							5 948,93		133 959
195	999-9900	Строительный мусор	т						39,06124		5,3
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
196	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2						17,918		
		1 ОТ						120,37	2 156,79	23,85	51 439
		2 ЭМ						39,74	712,06	9,42	6 708
		3 в т.ч. ОТм						6,21	111,27	23,85	2 654
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4				25,0852			
		ЗТ	чел.-ч	15,16				271,63688			
		ЗТм	чел.-ч	0,46				8,24228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					160,11		2 868,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2 268,06		54 093
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 041,25		48 684
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 043,31		24 883
		Всего по позиции							5 953,41		131 714
197	999-9900	Строительный мусор (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	т						25,0852		5,3
198	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок Объем=17,918*85% от 1	100 м2						15,2303		
		1 ОТ					183,48		2 794,46	23,85	66 648
		2 ЭМ					25,06		381,67	9,42	3 595
		3 в т.ч. ОТм					3,92		59,70	23,85	1 424
	999-9900	Строительный мусор	т	0,9		13,70727					
		ЗТ	чел.-ч	22,68		345,423204					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		4,416787					
		Итого по расценке					208,54		3 176,13		
		ФОТ							2 854,16		68 072
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 568,74		61 265
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 312,91		31 313
		Всего по позиции							7 057,78		162 821
199	999-9900	Строительный мусор (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	т						13,70727		5,3
200	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов Объем=17,918*85% от 1	100 м2						15,2303		
		1 ОТ					53,44		813,91	23,85	19 412
		2 ЭМ					23,33		355,32	9,42	3 347
		3 в т.ч. ОТм					3,65		55,59	23,85	1 326
	999-9900	Строительный мусор	т	0,81		12,336543					
		ЗТ	чел.-ч	6,73		102,499919					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		4,112181					
		Итого по расценке					76,77		1 169,23		
		ФОТ							869,50		20 738
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			782,55		18 664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			399,97		9 539
	Всего по позиции								2 351,75		50 962
201	999-9900	Строительный мусор (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	т			12,336543				5,3	
202	ФЕРр54-4-3	Нашивки досок Объем=333,8 / 100	100 м			3,338					
		1 ОТ					584,05		1 949,56	23,85	46 497
		2 ЭМ					99,22		331,20	9,42	3 120
		3 в т.ч. ОТм					17,52		58,48	23,85	1 395
		4 М					1 207,49		4 030,60	5,3	21 362
	999-9900	Строительный мусор	т	0,31		1,03478					
		ЗТ	чел.-ч	68,47		228,55286					
		ЗТм	чел.-ч	1,51		5,04038					
		Итого по расценке					1 890,76		6 311,36		
		ФОТ							2 008,04		47 892
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 847,40		44 061
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			1 184,74		28 256
	Всего по позиции								9 343,50		143 296
203	999-9900	Строительный мусор (Перекрытия (ремонтно-строительные))	т			1,03478				5,3	
207	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил (в т.ч. мауэрлатов, стоек, подкосов) Объем=47,3*85% от 1	м3			40,205					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					197,78	1,15	9 144,51	23,85	218 097
		2 ЭМ					31,77	1,25	1 596,64	9,42	15 040
		3 в т.ч. ОТм					4,58	1,25	230,17	23,85	5 490
		4 М					2 068,16		83 150,37	5,3	440 697
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	1100,41085					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	18,5948125					
		Итого по расценке					2 297,71		93 891,52		
		ФОТ							9 374,68		223 587
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			9 112,19		217 327
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4 382,66		104 527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									107 386,37		995 688
208	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2			20,783					
		Объем=2078,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					15,18	1,15	362,81	23,85	8 653
		2 ЭМ					5,88	1,25	152,76	9,42	1 439
	14.2.02.11	<i>Составы огнезащитные</i>	<i>т</i>	<i>0,0185</i>		<i>0,3844855</i>					
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	42,542801					
		Итого по расценке					21,06		515,57		
		ФОТ							362,81		8 653
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			316,73		7 554
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			169,61		4 045
Всего по позиции									1 001,91		21 691
209	ФССЦ-14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) (Теплоизоляционные работы) Объем=0,384486*1000	л			384,4855	35,54		13 664,61	5,3	72 422
210	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			21,5016					
		Объем=17,918*1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 634,38	1,15	40 413,05	23,85	963 851
		2 ЭМ					605,45	1,25	16 272,68	9,42	153 289
		3 в т.ч. ОТм					40,43	1,25	1 086,64	23,85	25 916
		4 М					10 899,57		234 358,19	5,3	1 242 098
	08.1.02.07	<i>Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
	12.1.03.02	<i>Металлочерепица</i>	<i>м2</i>	<i>126</i>		<i>2709,2016</i>					
		ЗТ	чел.-ч	173,87	1,15	4299,25567					
		ЗТм	чел.-ч	3,21	1,25	86,27517					
		Итого по расценке					13 139,40		291 043,92		
		ФОТ							41 499,69		989 767
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			40 711,20		970 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			20 106,60		479 542
		Всего по позиции							351 861,72		3 809 741
211	ФССЦ-01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм	100 шт			-216,736128	585,10		-126 812,31	5,3	-672 105
		(Кровли)									
212	ФССЦ-01.7.15.14-0071	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм	100 шт			216,736128	41,00		8 886,18	5,3	47 097
		(Кровли)									
213	ФССЦ-08.3.09.04-0019	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С21-1000-0,5	м2			2365,176	72,45		171 357,00	5,3	908 192
		(Кровли) Объем=21,5016*100*1,1									
214	ФССЦ-08.3.05.01-0012	Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер (Материалы для строительных работ)	м2			179,18	193,31		34 637,29	5,3	183 578
		Объем=17,918*0,1*100									
215	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2			2,0028					
		Объем=(333,8*0,6) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	2 809,44	23,85	67 005
		2 ЭМ					59,14	1,25	148,06	9,42	1 395
		3 в т.ч. ОТм					10,44	1,25	26,14	23,85	623
		4 М					4 013,93		8 039,10	5,3	42 607
		ЗТ	чел.-ч	143	1,15	329,36046					
		ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	2,25315					
		Итого по расценке					5 292,86		10 996,60		
		ФОТ							2 835,58		67 628
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2 756,18		65 734
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 325,63		31 616
		Всего по позиции							15 078,41		208 357
215.1	ФССЦ-11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3			-2,122968	1 784,00		-3 787,37	5,3	-20 073
		(Деревянные конструкции)									
218	ФССЦ-08.3.05.01-0012	Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер (Материалы для строительных работ)	м2			200,28	193,31		38 716,13	5,3	205 195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=2,0028*100											
Водосточная система											
219	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=333,8 / 100	100 м			3,338					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					237,13	1,15	910,27	23,85	21 710
		2 ЭМ					21,18	1,25	88,37	9,42	832
		3 в т.ч. ОТм					3,21	1,25	13,39	23,85	319
		4 М					5 089,63		16 989,18	5,3	90 043
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	106,71586					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	1,043125					
		Итого по расценке					5 347,94		17 987,82		
		ФОТ							923,66		22 029
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			906,11		21 610
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			447,51		10 673
		Всего по позиции							19 341,44		144 868
220	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			-1,10154	11 200,00		-12 337,25	5,3	-65 387
		(Кровли)									
221	ФССЦ-12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт			111	271,07		30 088,77	5,3	159 470
		(Кровли) Объем=3,338*100/3									
223	ФССЦ-12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт			9	12,65		113,85	5,3	603
		(Кровли)									
224	ФССЦ-12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт			25	46,98		1 174,50	5,3	6 225
		(Кровли)									
225	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб Объем=20*10+10*8,8	м			288					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1,15	1,15	380,88	23,85	9 084
		4 М					7,80		2 246,40	5,3	11 906
	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		288					
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		576					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	39,744						
		Итого по расценке					8,95		2 627,28			
		ФОТ							380,88		9 084	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			373,64		8 911	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			184,54		4 401	
		Всего по позиции							3 185,46		34 302	
226	ФССЦ-12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (Кровли) Объем=288/3	шт			96	357,80		34 348,80	5,3	182 049	
227	ФССЦ-12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			288	65,06		18 737,28	5,3	99 308	
237	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен Объем=30*3	шт			90						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						1,15	1,15	119,03	23,85	2 839
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		90						
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	12,42						
		Итого по расценке					1,15		119,03			
		ФОТ							119,03		2 839	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			116,77		2 785	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			57,67		1 375	
		Всего по позиции							293,47		6 999	
228	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм (Кровли)	шт			90	83,12		7 480,80	5,3	39 648	
238	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт			30						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						1,73	1,15	59,69	23,85	1 424
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		30						
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	6,21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1,73		59,69		
		ФОТ							59,69		1 424
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			58,56		1 397
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			28,92		690
		Всего по позиции							147,17		3 511
229	ФССЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм (Кровли)	шт			30	249,40		7 482,00	5,3	39 655
230	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами 100 м 3,338									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					52,27	1,15	200,65	23,85	4 786
		2 ЭМ					48,51	1,25	202,41	9,42	1 907
		3 в т.ч. ОТм					5,29	1,25	22,07	23,85	526
		4 М					19,41		64,79	5,3	343
	07.2.07.13	Конструкции стальные перил	т	0,3		1,0014					
		ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	22,64833					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	1,710725					
		Итого по расценке					120,19		467,85		
		ФОТ							222,72		5 312
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			218,49		5 211
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			107,91		2 574
		Всего по позиции							794,25		14 821
231	ФССЦ-07.2.07.13-0001	Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза (Кровли)	т			1,0014	9 634,48		9 647,97	5,3	51 134
Итого по разделу 4 КРОВЛЯ Здания литер А :											
		Итого прямые затраты (справочно)							667 404,30		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							64 337,24		
		Эксплуатация машин							20 790,18		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 663,45		
		Материалы							582 276,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							763 143,82		
		в том числе:									
		оплата труда							64 337,24		
		эксплуатация машин и механизмов							20 790,18		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 663,45		
		материалы							582 276,88		
		накладные расходы							63 832,00		
		сметная прибыль							31 907,52		
		Итого ФОТ (справочно)							66 000,69		
		Итого накладные расходы (справочно)							63 832,00		
		Итого сметная прибыль (справочно)							31 907,52		
		Итого по разделу 4 КРОВЛЯ Здания литер А							763 143,82		
Раздел 5. Прочие работы											
234	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			132,435421	42,98		5 692,07	9,42	53 619
		Объем=1324,354214*10% от 1									
234.1	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			1191,91879	3,28		3 909,49	9,42	36 827
		Объем=1324,354214*90% от 1				3					
235	ФССЦпг-03-21-01-051	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км	1 т груза			1324,35421	27,56		36 499,20	9,42	343 822
						4					
Итого по разделу 5 Прочие работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							46 100,76		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							46 100,76		
		Строительные работы							46 100,76		
		Строительные работы							5 692,07		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							5 692,07		
		Дополнительная перевозка							40 408,69		
		Итого по разделу 5 Прочие работы							46 100,76		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							4 813 381,86		36 056 705
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							535 236,38		12 765 391
		Эксплуатация машин							149 791,99		1 411 038
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27 490,87		655 656
		Материалы							4 128 353,49		21 880 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							5 605 294,15		54 943 809
		Строительные работы							5 564 885,46		54 563 160
		в том числе:									
		оплата труда							535 236,38		12 765 391
		эксплуатация машин и механизмов							109 383,30		1 030 389
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27 490,87		655 656
		материалы							4 128 353,49		21 880 276
		накладные расходы							527 816,86		12 588 433
		сметная прибыль							264 095,43		6 298 671
		Дополнительная перевозка							40 408,69		380 649
		Итого ФОТ (справочно)							562 727,25		13 421 047
		Итого накладные расходы (справочно)							527 816,86		12 588 433
		Итого сметная прибыль (справочно)							264 095,43		6 298 671
		ВСЕГО по смете							5 605 294,15		54 943 809,00

Составил: _____ (Д.А. Рылов) _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (С.К. Сайда) _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----